

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO	PERCENTUAL	CLASSIFICAÇÃO
206	LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 110MM POR FURO DIRECIONAL	R\$ 4.077.492,65	R\$ 4.077.492,65	28,9%	A
102	CANTEIRO LOCAL DA OBRA	R\$ 2.592.895,91	R\$ 6.670.388,56	47,2%	A
719	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	R\$ 935.600,40	R\$ 7.605.988,97	53,9%	A
807	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	R\$ 732.636,20	R\$ 8.338.625,17	59,1%	A
601	Limpeza e teste pneumático em tubulação - Tubo PEAD/PE-80/100	R\$ 389.540,11	R\$ 8.728.165,28	61,8%	A
706	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	R\$ 369.516,32	R\$ 9.097.681,60	64,4%	A
721	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	R\$ 362.809,76	R\$ 9.460.491,37	67,0%	A
204	LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 110MM POR FURO MANUAL	R\$ 272.164,74	R\$ 9.732.656,11	68,9%	A
905	DIÁRIA DE REFEIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN	R\$ 288.029,10	R\$ 10.020.685,20	71,0%	A
728	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	R\$ 284.600,18	R\$ 10.305.285,39	73,0%	A
404	INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO DE PEAD	R\$ 287.999,37	R\$ 10.593.284,76	75,0%	A
401	FABRICAÇÃO DE SPOOLS	R\$ 260.830,94	R\$ 10.854.115,69	76,9%	A
210	LANÇAMENTO DE GASODUTO EM AÇO 6" FURO DIRECIONAL	R\$ 242.525,99	R\$ 11.096.641,68	78,6%	A
301	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CRM	R\$ 234.095,08	R\$ 11.330.736,76	80,3%	A
205	LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 110MM POR FURO VALA ABERTA	R\$ 147.568,29	R\$ 11.478.305,04	81,3%	B
718	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	R\$ 158.707,21	R\$ 11.637.012,25	82,4%	B
402	FABRICAÇÃO DE SUPORTES	R\$ 155.494,00	R\$ 11.792.506,26	83,5%	B
707	Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	R\$ 144.487,29	R\$ 11.936.993,54	84,5%	B
406	INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE TÊ DE SERVIÇO	R\$ 136.405,15	R\$ 12.073.398,69	85,5%	B
516	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	R\$ 114.909,09	R\$ 12.188.307,78	86,3%	B
901	MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE FURO DIRECIONAL PARA MOSSORÓ/RN	R\$ 107.782,89	R\$ 12.296.090,67	87,1%	B
902	DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE FURO DIRECIONAL PARA MOSSORÓ/RN	R\$ 107.782,89	R\$ 12.403.873,55	87,9%	B
201	LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 32MM POR FURO MANUAL	R\$ 100.942,75	R\$ 12.504.816,30	88,6%	B
101	MOBILIZAÇÃO DO CONTRATO	R\$ 93.678,74	R\$ 12.598.495,04	89,2%	B
405	INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE FINAL DE TRECHO DE PEAD	R\$ 91.515,21	R\$ 12.690.010,25	89,9%	B
510	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM MANUTENÇÃO	R\$ 84.084,13	R\$ 12.774.094,38	90,5%	C
803	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	R\$ 80.482,50	R\$ 12.854.576,88	91,0%	C
725	CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_06/2021	R\$ 69.473,41	R\$ 12.924.050,28	91,5%	C
208	LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 3" FURO DIRECIONAL	R\$ 67.824,94	R\$ 12.991.875,22	92,0%	C
403	MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE SPOOLS E SUPORTES	R\$ 58.075,02	R\$ 13.049.950,24	92,4%	C
713	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	R\$ 54.780,74	R\$ 13.104.730,98	92,8%	C
907	MOBILIZAÇÃO PARA PARADAS OPERACIONAIS	R\$ 48.803,98	R\$ 13.153.534,96	93,2%	C
511	LOCAÇÃO E DESCARGA SEMANAL DE CAÇAMBA TIRA ENTULHO	R\$ 48.408,25	R\$ 13.201.943,21	93,5%	C
602	Limpeza e teste hidrostático em tubulação - Tubo AC	R\$ 40.389,96	R\$ 13.242.333,17	93,8%	C
207	LANÇAMENTO DE GASODUTO EM AÇO 3" VALA ABERTA	R\$ 38.761,63	R\$ 13.281.094,80	94,1%	C
202	LANÇAMENTO DE GASODUTO EM PEAD 32MM POR VALA ABERTA	R\$ 36.304,82	R\$ 13.317.399,62	94,3%	C
311	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRECHO DUPLO DE MEDIÇÃO #300	R\$ 32.983,59	R\$ 13.350.383,22	94,6%	C
1001	DESMOBILIZAÇÃO DO CONTRATO	R\$ 32.260,02	R\$ 13.382.643,23	94,8%	C
517	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	R\$ 31.864,35	R\$ 13.414.507,59	95,0%	C
903	MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE LIGAÇÃO DE CLOENTES PARA MOSSORÓ/RN	R\$ 31.294,54	R\$ 13.445.802,13	95,2%	C
904	DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE LIGAÇÃO DE CLOENTES PARA MOSSORÓ/RN	R\$ 31.294,54	R\$ 13.477.096,68	95,5%	C
306	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ERP DISTRITAL #300	R\$ 28.245,21	R\$ 13.505.341,89	95,7%	C
730	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	R\$ 28.191,50	R\$ 13.533.533,39	95,9%	C
310	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRECHO DUPLO DE MEDIÇÃO #150	R\$ 26.936,18	R\$ 13.560.469,57	96,0%	C
810	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	R\$ 24.857,30	R\$ 13.585.326,88	96,2%	C
502	SINALIZAÇÃO EM PASSEIO PÚBLICO COM TACHÕES	R\$ 21.840,61	R\$ 13.607.167,48	96,4%	C
305	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ERP DISTRITAL #150	R\$ 24.382,81	R\$ 13.631.550,29	96,6%	C
717	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 22.691,37	R\$ 13.654.241,66	96,7%	C
504	LAJE DE CONCRETO ARMADO PARA PROTEÇÃO MECÂNICA DE TUBULAÇÃO	R\$ 21.143,31	R\$ 13.675.384,97	96,9%	C
501	FABRICAÇÃO E LANÇAMENTO DE MARCOS DE CONCRETO	R\$ 19.701,15	R\$ 13.695.086,12	97,0%	C
209	LANÇAMENTO DE GASODUTO EM AÇO 6" VALA ABERTA	R\$ 19.305,03	R\$ 13.714.391,15	97,1%	C
724	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada	R\$ 17.951,39	R\$ 13.732.342,54	97,3%	C
723	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m	R\$ 17.008,44	R\$ 13.749.350,98	97,4%	C
806	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 15.899,09	R\$ 13.765.250,07	97,5%	C
820	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	R\$ 15.831,01	R\$ 13.781.081,08	97,6%	C
819	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	R\$ 15.233,47	R\$ 13.796.314,55	97,7%	C
827	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	R\$ 14.738,04	R\$ 13.811.052,60	97,8%	C
308	INSTALAÇÃO DE CRC PEQUENO PORTE ENTERRADA	R\$ 14.019,33	R\$ 13.825.071,92	97,9%	C
309	INSTALAÇÃO DE CRC DISTRITAL ENTERRADA	R\$ 13.968,74	R\$ 13.839.040,67	98,0%	C
715	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	R\$ 13.917,37	R\$ 13.852.958,04	98,1%	C
805	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 12.487,82	R\$ 13.865.445,86	98,2%	C

832	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	R\$ 11.784,38	R\$ 13.877.230,24	98,3%	C
603	Inertização - Tubo AC	R\$ 11.400,51	R\$ 13.888.630,75	98,4%	C
829	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	R\$ 10.664,94	R\$ 13.899.295,69	98,4%	C
708	Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), em vala, com martetele pneumático manual - exclusive retirada, carga e transporte. af_03/2021	R\$ 10.643,51	R\$ 13.909.939,20	98,5%	C
729	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	R\$ 9.623,66	R\$ 13.919.562,86	98,6%	C
704	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	R\$ 9.568,19	R\$ 13.929.131,06	98,7%	C
716	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	R\$ 9.120,67	R\$ 13.938.251,72	98,7%	C
304	INSTALAÇÃO DE ERPM GNV	R\$ 8.986,45	R\$ 13.947.238,18	98,8%	C
804	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	R\$ 8.955,53	R\$ 13.956.193,70	98,9%	C
515	BALIZADOR MÓVEL CONFORME NTC-108	R\$ 8.689,58	R\$ 13.964.883,29	98,9%	C
830	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	R\$ 8.392,02	R\$ 13.973.275,31	99,0%	C
824	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, de 0,90 x 2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	R\$ 8.102,48	R\$ 13.981.377,79	99,0%	C
705	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	R\$ 8.023,92	R\$ 13.989.401,71	99,1%	C
828	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15x17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	R\$ 7.672,20	R\$ 13.997.073,92	99,1%	C
701	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$ 6.995,24	R\$ 14.004.069,16	99,2%	C
818	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	R\$ 6.848,38	R\$ 14.010.917,54	99,2%	C
302	INSTALAÇÃO DE CRM (SEM CONSTRUÇÃO) COM ARMÁRIO	R\$ 6.838,12	R\$ 14.017.755,67	99,3%	C
702	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$ 6.652,35	R\$ 14.024.408,02	99,3%	C
714	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada	R\$ 6.489,73	R\$ 14.030.897,75	99,4%	C
814	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	R\$ 6.240,13	R\$ 14.037.137,88	99,4%	C
811	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	R\$ 5.600,99	R\$ 14.042.738,86	99,5%	C
303	DESINSTALAÇÃO DE CRM COM ARMÁRIO	R\$ 5.530,78	R\$ 14.048.269,64	99,5%	C
908	DIÁRIA DA EQUIPE TÉCNICA NAS PARADAS OPERACIONAIS	R\$ 5.143,38	R\$ 14.053.413,02	99,5%	C
727	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	R\$ 5.052,61	R\$ 14.058.465,63	99,6%	C
409	Escada marinho sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado d=5/8", espaçados de 30cm, pintada, inclusive instalação	R\$ 4.541,15	R\$ 14.063.006,78	99,6%	C
720	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercialm*62,92	R\$ 3.965,95	R\$ 14.066.972,72	99,6%	C
509	Tenda Gazebo Sanfonado 3 X 3 Reforçado Com Laterais Fechadas	R\$ 3.735,76	R\$ 14.070.708,48	99,7%	C
817	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$ 3.686,76	R\$ 14.074.395,24	99,7%	C
518	Lona de Polietileno 3x3m 150 micra Laranja - Vonder	R\$ 3.525,36	R\$ 14.077.920,60	99,7%	C
307	INSTALAÇÃO DE ERP DISTRITAL (SEM CONSTRUÇÃO)	R\$ 3.444,20	R\$ 14.081.364,80	99,7%	C
503	PLACAS DE CONCRETO ARMADO PARA PROTEÇÃO DE TUBULAÇÃO	R\$ 3.169,23	R\$ 14.084.534,03	99,8%	C
816	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	R\$ 3.112,20	R\$ 14.087.646,23	99,8%	C
513	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	R\$ 2.794,88	R\$ 14.090.441,12	99,8%	C
822	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	R\$ 2.772,13	R\$ 14.093.213,25	99,8%	C
722	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 2.349,19	R\$ 14.095.562,43	99,8%	C
813	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSUR,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	R\$ 2.180,89	R\$ 14.097.743,33	99,9%	C
801	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	R\$ 1.682,62	R\$ 14.099.425,95	99,9%	C
711	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	R\$ 1.577,30	R\$ 14.101.003,25	99,9%	C
712	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	R\$ 1.548,18	R\$ 14.102.551,43	99,9%	C
408	Fornecimento e assentamento DE TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125, CARGA MÁXIMA 12,5T, REDONDO, TAMPA 600MM	R\$ 1.535,83	R\$ 14.104.087,26	99,9%	C
709	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	R\$ 1.508,35	R\$ 14.105.595,60	99,9%	C
821	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU MPINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	R\$ 1.364,63	R\$ 14.106.960,24	99,9%	C
726	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	R\$ 1.229,75	R\$ 14.108.189,98	99,9%	C
505	Operação de sinalização por bandeira de tecido ou com placa metálica (OPERAÇÃO PARE E SIGA)	R\$ 1.068,01	R\$ 14.109.257,99	99,9%	C
831	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	R\$ 1.048,85	R\$ 14.110.306,84	99,9%	C
508	PLACA (PADRÃO IDEMA) DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	R\$ 1.031,12	R\$ 14.111.337,96	99,9%	C
906	DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE TÉCNICA NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN	R\$ 1.007,50	R\$ 14.112.345,45	100,0%	C
703	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$ 940,43	R\$ 14.113.285,89	100,0%	C
812	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	R\$ 885,59	R\$ 14.114.171,48	100,0%	C
815	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	R\$ 829,08	R\$ 14.115.000,56	100,0%	C
808	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	R\$ 739,13	R\$ 14.115.739,69	100,0%	C
512	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	R\$ 677,59	R\$ 14.116.417,28	100,0%	C
826	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia	R\$ 569,18	R\$ 14.116.986,46	100,0%	C
823	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	R\$ 518,75	R\$ 14.117.505,21	100,0%	C
802	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	R\$ 442,48	R\$ 14.117.947,69	100,0%	C
809	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	R\$ 238,89	R\$ 14.118.186,58	100,0%	C
514	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO, INCLUSO PINTURA E LETREIRO - 0,90 X 1,20M. R_11/2023	R\$ 207,55	R\$ 14.118.394,13	100,0%	C

825	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	R\$	92,66	R\$	14.118.486,79	100,0%	C
710	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	R\$	14,37	R\$	14.118.501,16	100,0%	C
507	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	R\$	5,67	R\$	14.118.506,83	100,0%	C